



FO subrack OV-BG 4U, voorbeeld van een configuratie met 12 inschuifmodules SCD, cassette voor overtollige kabellengte en rangeerbeugels.

BESCHRIJVING

Modulaire oplossing voor de afsluiting van kabels met meerdere vezels - maximaal 288 vezels.
Geschikt voor uiteenlopende toepassingen - afhankelijk van het type FO inschuifmodule of van de frontplaten (maximaal 12).

LEVERINGSOMVANG

19"/4U variant delivered with cassette for excess cable length and 5 support brackets

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Behuizing: Solide aluminium profiel met zijwanden, geïntegreerde 19"/3U bevestiging aan de voorzijde en een voorgemonteerde geleiderail voor FO inschuifmodules
Kleur: Aluminium, geanodiseerd
Capaciteit: 84HP, tot 12 inschuifmodules of frontplaten 7HP/3U
Kabelinvoer: vanuit de achterzijde, via de cassette voor overtollige kabellengte (alleen voor de 4U-versie)
Rangeerbeugels: kunnen aan de voorkant van de cassette voor overtollige kabellengte worden gemonteerd
Afmetingen: 19"/3U, diepte 225 mm
19"/4U, diepte 295 mm

VERSIES

Artikelnr.	Artikel	Afmetingen
416980	FO subrack (niet uitgerust)	84HP/3U
416907	FO subrack (niet uitgerust), met cassette voor overtollige kabellengte	84HP/4U
416981	Blindfrontplaat, voor FO subrack	7HP/3U